



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:. REFORMA PREDIAL PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE ITAPORANGA/SP

INTERESSADO: POLÍCIA MILITAR

LOCAL: RUA BOM JESUS Nº 650 CENTRO, ITAPORANGA/SP

CARACTERÍSTICAS DA REFORMA:

1 – RETIRADA E DEMOLIÇÃO:

Demolição dos revestimentos cerâmicos do piso e paredes dos ambientes: Banheiro social, Cozinha, Sala de Jantar, Banheiro da Suíte, Lavanderia e Banheiro da Edícula. Retirada das folhas das portas da Edícula, retirada do batente do banheiro da edícula. Remoção com lixamento da pintura das paredes da edícula. Demolição do forro de madeira da edícula Retirada dos aparelhos sanitários para posterior troca. Demolição de alvenaria para abertura de porta para acesso aos banheiros conforme projeto.

2 – ESTRUTURA:

Viga baldrame para a elevação de alvenaria na parede do banheiro da edícula, sendo dimensão de 20x30 cm com 4 barras de aço 3/8" estribado a cada 18cm com aço 3/16". Pilar 14x26 cm com 4 barras de aço 3/8" estribado a cada 18cm com aço 3/16".

3 – ALVENARIA DE ELEVAÇÃO:

Será realizada por blocos cerâmicos de 6 furos, assentados com argamassa mista com a colocação de tela galvanizada para a fixação de alvenaria, sendo o fechamento de uma porta de entrada 2,00x2,10m e o fechamento da parede para a implantação de um novo banheiro na edícula dos fundos conforme projeto.

4 – REVESTIMENTOS:

As alvenarias acrescentadas serão revestidas em massa mista de cimento, cal e areia em camada única, sobre chapisco, tanto interna como externamente. Troca dos revestimentos das paredes dos ambientes: Banheiro social, Cozinha e Banheiro da Suíte da altura total. Instalação de revestimento na parede até a altura de 2,0 m nos dois banheiros da Edícula dos fundos.

5 – PISOS:



Instalação de pisos cerâmicos nos ambientes: Banheiro social, Cozinha, Sala de Jantar, Banheiro da Suíte, e todo o piso da Edícula dos fundos.

6 – ESQUADRIAS:

Troca das portas dos quartos na edícula dos fundos. Retirada da porta do banheiro existente na edícula e abertura de nova porta com abertura para fora conforme exigência para acessibilidade. Implantação de nova porta para acesso ao outro banheiro conforme projeto.

7 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

Troca das instalações elétricas necessárias para o correto funcionamento, sendo Circuito iluminação com fio de 1,5mm², Circuito tomadas de uso geral com fio de 2,5mm², tomadas uso específico com fio 4mm².

8 – INSTALAÇÃO DE ÁGUA:

Adequação das instalações hidráulicas na edícula dos fundos para a implantação de banheiro com acessibilidade e novo banheiro para alojamento feminino.

9 – INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO:

Adequação do encanamento sanitário da edícula. Todos os despejos serão ligados com tubos de PVC, com declividade mínima de 4% com descarga sifonada para a rede de esgoto mais próxima.


10 – LOUÇAS SANITÁRIAS:

Instalação de bacias convencionais e lavatórios nos Banheiro social e Banheiro da suíte e instalação de bacia com caixa acoplada e lavatório nos banheiros da edícula dos fundos. Instalação de tanque na área externa.

11 - PINTURA:

As paredes alteradas receberão massa corrida e pintura com tinta acrílica.

Itaporanga, 29 de Fevereiro de 2024



Fernanda Yukie Nabissima
Eng. Civil - CREA: 5070189369